Приложение № __ к контракту №_____ от _____

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Стройконсалтинг"
_____ А.В.Скаржевская
"____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "ЦКБА"
_____ А.Н.Ивашкин
"____" _____ 2017 г.

Реконструкция опытного производства ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» г. Омск ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» г. Королев, Московской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Архитектурно-строительные решения. Корпус № 16.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 8654720,62 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Усиление элементов л 3,4,5																
Усиление ригелей в осях 25/Ш-Щ, 28/Ц-Щ, 28/Ю-Я дефек. ведом. л. 22																
1	**ФЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП 1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ 1,25; ТЗ 1,15; ТЗМ 1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП 17,97; ЭМ 8,61; ЗПМ 17,97; МАТ=5,6*	1 м2 очищаемой поверхности	19,5	158,71	158,71			3095	3095			1,035	20,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 обеспыливаемой поверхности	19,5	20,47	17,57	2,9		399	343	56		0,115	2,24		
3	**ФЕРр62-39-1**	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 промытой поверхности	0,195 *19.5 / 100*	895,5	853,22			175	166			5,98	1,17		
4	**ФЕР13-03-001-01**	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,195 *19.5 / 100*	2376,85	1612,32	101,49	2,25	463	314	20		8,5445	1,67	0,0125	
5	**ФССЦ-101-0074**	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0011	8542,8				-9							
6	**ФССЦ-113-0043**	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	0,0011	143640				158							
7	**ФЕР46-08-003-02**	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м3 готового состава	0,1	1196,7	816,92	379,78	643,51	120	82	38	64	5,33	0,53	3,56	0,36
8	**ФЕР46-01-008-03**	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м3	0,1	13409,06	4077,39	293,77	33,96	1341	408	29	3	26,82	2,68	0,14	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФССЦ-402-0012**	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м3	-0,009	2783,2				-25							
10	**ФССЦ-204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,009	31640				-285							
11	**ФССЦ-401-0066**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м3	-0,102	3724				-380							
12	**прайс стр.304**	Состав FibArm Repair ST (расход 2000 кг /м3) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 30/5,6/1,18-30)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	200	25,42				5084							
14	**ФЕР13-05-003-05**	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой(примен) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 оклеиваемой поверхности	15,9	1196,51	385	34,01	11,23	19025	6122	541	179	2,07	32,91	0,0625	0,99
15	**113-0338**	Дибутилфталат технический, сорт I *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0033	109816				-362							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**113-0312**	Графит измельченный *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0095	20287,68				-193							
17	**113-0163**	Смола эпоксидная марки: ЭД-20 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0285	299947,2				-8548							
18	**113-0152**	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0029	270491,2				-784							
19	**104-0317**	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	-17,49	117,04				-2047							
20	**ФССЦ-101-2467**	Растворитель марки: Р-4 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0084	52752				-443							
21	**прайс стр.488**	Выравнивающий слой FibArm Repair Fs 1,7 кг на м2 *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 55/5,6/1,18-55)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	22,83	46,61				1064							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	**прайс стр.487**	Клей FibArm Resin Laminate (расход 10 кг/м2) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 749/5,6/1,18-749)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	32,3	634,75				20502							
23	**прайс стр.487**	Ламель FibArm Lamel 14/100 *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 13950/5,6/1,18-13950)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	3,23	11822,03				38185							
24	**прайс стр.486**	Эпоксидный состав FibArm Resin 230 (расход 1,2 кг/м2) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 770/5,6/1,18-770)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	17,16	652,54				11198							
25	**прайс стр.486**	Углеродная лента FibArm Tape 230/300 *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 1107/5,6/1,18-1107)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	14,3	938,14				13415							
Усиление плит покрытия в осях 5-41 А-Я (603 шт -3*12) и в осях 5- и А-Я (86 шт 1,5*12) л5, 22																
26	**ФЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 очищаемой поверхности	71,75	158,71	158,71			11387	11387			1,035	74,26		
27	**ФЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 обеспыливаемой поверхности	71,75	20,47	17,57	2,9		1469	1261	208		0,115	8,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ФЕРр62-39-1**	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 промытой поверхности	0,7175	895,5	853,22			643	612			5,98	4,29		
29	**ФЕР46-08-003-02**	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м3 готового состава	11	1196,7	816,92	379,78	643,51	13164	8986	4178	7079	5,33	58,63	3,56	39,16
30	**ФЕР46-01-008-03**	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м3	11	13409,06	4077,39	293,77	33,96	147500	44851	3231	374	26,82	295,02	0,14	1,54
31	**ФССЦ-402-0012**	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м3	-0,99	2783,2				-2755							
32	**ФССЦ-204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,99	31640				-31324							
33	**ФССЦ-401-0066**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м3	-11,22	3724				-41783							
34	**прайс стр.304**	Состав FibArm Repair ST (расход 2000 кг /м3) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 30/5,6/1,18-30)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	22000	25,42				559240							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	**ФЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 очищаемой поверхности	43,64	158,71	158,71			6926	6926			1,035	45,17		
36	**ФЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 обеспыливаемой поверхности	43,64	20,47	17,57	2,9		893	767	126		0,115	5,02		
37	**ФЕР13-05-003-05**	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 оклеиваемой поверхности	43,64	1196,51	385	34,01	11,23	52216	16801	1484	490	2,07	90,33	0,0625	2,73
38	**113-0338**	Дибутилфталат технический, сорт I *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0092	109816				-1010							
39	**113-0312**	Графит измельченный *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0262	20287,68				-532							
40	**113-0163**	Смола эпоксидная марки: ЭД-20 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0781	299947,2				-23426							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	**113-0152**	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0079	270491,2				-2137							
42	**101-2467**	Растворитель марки: Р-4 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0231	52752				-1219							
43	**104-0317**	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	-48	117,04				-5618							
44	**прайс стр.488**	Выравнивающий слой FibArm Repair Fs 1,7 кг на м2 *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 55/5,6/1,18-55)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	95	46,61				4428							
45	**прайс стр.487**	Клей FibArm Resin Laminate (расход 10 кг/м2) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 749/5,6/1,18-749)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	480 *48*10*	634,75				304680							
46	**прайс стр.487**	Ламель FibArm Lamel 14/50 *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 27900/5,6/1,18-27900)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	48	23644,07				1134915							

Усиление плит перекрытия в осях 23-24 и И-К(6 шт-1,2*6) 24-25 и Ж-И(4 шт 11,2*6+ 3шт 0,5*6) л 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	**ФЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 очищаемой поверхности	2,73	158,71	158,71			433	433			1,035	2,83		
48	**ФЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 обеспыливаемой поверхности	2,73	20,47	17,57	2,9		56	48	8		0,115	0,31		
49	**ФЕРр62-39-1**	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 промытой поверхности	0,0273	895,5	853,22			24	23			5,98	0,16		
50	**ФЕР46-08-003-02**	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м3 готового состава	0,41	1196,7	816,92	379,78	643,51	491	335	156	264	5,33	2,19	3,56	1,46
51	**ФЕР46-01-008-03**	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м3	0,41	13409,06	4077,39	293,77	33,96	5498	1672	120	14	26,82	11	0,14	0,06
52	**ФССЦ-402-0012**	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м3	-0,0369	2783,2				-103							
53	**ФССЦ-204-0100**	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0369	31640				-1168							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	**ФССЦ-401-0066**	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м3	-0,4182	3724				-1557							
55	**прайс стр.304**	Состав Emaco NanoCrete R4 (расход 2000 кг /м3) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 55/5,6/1,18-55)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	820	46,61				38220							
56	**ФЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 очищаемой поверхности	53,1	158,71	158,71			8428	8428			1,035	54,96		
57	**ФЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 обеспыливаемой поверхности	53,1	20,47	17,57	2,9		1087	933	154		0,115	6,11		
58	**ФЕР13-05-003-05**	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой(прим) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	1 м2 оклеиваемой поверхности	53,1	1196,51	385	34,01	11,23	63535	20444	1806	596	2,07	109,92	0,0625	3,32
59	**113-0312**	Графит измельченный *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0319	20287,68				-647							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	**113-0163**	Смола эпоксидная марки: ЭД-20 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,095	299947,2				-28495							
61	**113-0152**	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0096	270491,2				-2597							
62	**101-2467**	Растворитель марки: Р-4 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0281	52752				-1482							
63	**113-0338**	Дибутилфталат технический, сорт I *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	т	-0,0112	109816				-1230							
64	**104-0317**	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	-58,41	117,04				-6836							
65	**прайс стр.488**	Выравнивающий слой FibArm Repair Fs 1,7 кг на м2 *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 55/5,6/1,18-55)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	78,88	46,61				3677							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	**прайс стр.487**	Клей FibArm Resin Laminate (расход 10 кг/м2) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 749/5,6/1,18-749)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	157,3	634,75				99846							
67	**прайс стр.487**	Ламель FibArm Lamel 12/100 *МАТ=1534*10* *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 15340/5,6/1,18-15340)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	15,73	13000 *1534*10*				204490							
68	**прайс стр.486**	Эпоксидный состав FibArm Resin 230 (расход 1,2 кг/м2) *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 770/5,6/1,18-770)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	кг	56,63	652,54				36953							
69	**прайс стр.486**	Углеродная лента FibArm Tape 230/300 *(Переход от текущих цен к 2001 г. для материалов МАТ = 1107/5,6/1,18-1107)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	м2	51,48	938,14				48295							
Устройство лесов																
70	**ФЕР08-07-002-01**	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 горизонтальной проекции	13,32	14828,14	12534,25	168,86		197511	166956	2249		80,73	1075,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	**ФЕР08-07-002-02**	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 до высоты 13 м *(до высоты 13 м ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расх.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 горизонтальной проекции	13,32	18044,86	15560,55	180,62		240358	207267	2406		100,2225	1334,96		
72	**ФЕР08-07-002-01**	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 горизонтальной проекции	60,48	14828,14	12534,25	168,86		896806	758071	10213		80,73	4882,55		
73	**ФЕР08-07-002-02**	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 до высоты 9 м *(До высоты 9 м ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016 БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 горизонтальной проекции	60,48	7733,51	6668,81	77,41		467723	403330	4682		42,9525	2597,77		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									4498121	1670061	31705	9063		10720,43		49,63
Накладные расходы									2015357							
Сметная прибыль									1328789							
Итого по разделу 1 Усиление элементов л 3,4,5									**5895019**					**10720,43**		**49,63**
Раздел 2. Новый Раздел																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	**ФЕР46-08-005-02**	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 поверхности	49,58066	9447,42	9207,29	240,13		468409	456504	11905		57,12	2832,05		
77	**ФЕР46-08-005-04**	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-02 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартал 2016* *БИМ №82 ОЗП=17,97; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,97; МАТ=5,6*	100 м2 поверхности	49,58066	1167,32	1107,31	60,01		57876	54901	2975		6,87	340,62		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									526285	511405	14880			3172,67		
Накладные расходы									562546							
Сметная прибыль									357984							
Итого по разделу 2 Новый Раздел									**1087568**					**3172,67**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5024406	2181466	46585	9063		13893,1		49,63
Накладные расходы									2577903							
Сметная прибыль									1686773							
Итоги по смете:																
Итого									9289082					13893,1		49,63
Понижающий коэффициент 9 289 082 * 0,75169832									6982587							
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы									2796355							
Машины и механизмы									46585							
ФОТ									2190529							
Накладные расходы									2577903							
Сметная прибыль									1686773							
Производство работ в зимнее время 4%									279303							
Итого									**7261890**							
Непредвиденные затраты 1%									72619							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с непредвиденными									**7334509**							
НДС 18%									1320211,62							
ВСЕГО по смете									**8654720,62**					**13893,1**		**49,63**

Составил: Инженер сметного отдела Т.Е.Курасова

Проверил: инженер по ПСР 1 кат. А.М.Глушкова

Согласованно:

Главный инженер Ю.А.Казачков

Заместитель главного инженера А.В.Гончаров

Начальник ОКС Д.Ю. Бадылов

Ведущий инженер по ТН С.В. Дьяконов